

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ฝ่ายน้ำล้นห้วยผักหนาม

สถานที่ บ้านควนทอง หมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่าย/หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า factor f	ราคา		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานถมกลางและถมคันไถ	-	ตร.ม.	2.56	-	1.3445	3.44	-	
2	งานขุดลอกด้วยรถขุด	875.00	ลบ.ม.	26.75	23,406.25	1.3445	35.97	31,469.70	
	งานก่อสร้างฝายน้ำล้น								
1	ปรับพื้นที่	-		-	-	1.3445	-	-	
2	งานคอนกรีต ST 240	39.39	ลบ.ม.	2,605.52	102,631.30	1.3445	3,503.12	137,987.79	
3	งานเหล็กเสริม RB 12 mm.	1,055.65	กก	25.81	27,250.55	1.3445	34.71	36,638.36	
4	งานเหล็กเสริม RB 9 mm.	1,403.58	กก	26.30	36,911.35	1.3445	35.36	49,627.31	
5	งานลูกรัง	325.80	ลบ.ม.	228.87	74,565.85	1.3445	307.72	100,253.78	
6	ท่อระบายน้ำ dia 0.80 ม.	58.00	ท่อน	1,710.00	99,180.00	1.3445	2,299.10	133,347.51	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.000	3,000.00	3,000.00	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	366,945.29			492,324.45	
						รวมราคาทั้งสิ้น		492,000.00	

(ตัวหนังสือ) สีแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเจษฎา พันธุกิจ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย เสนาน้อย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอุสา เขียวเสน)

