

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์บูรณะ (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๒ ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๗๓๑,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์บูรณะ (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๒ ตำบลตะกุกใต้ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด dia ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราว ๑ ป้ายและป้ายถาวร ๑ ป้าย) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๗๓๑,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมีดังนี้

๕.๑ รายละเอียด BRAKE DOWN COST

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๖๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย

๖.๑ นายเจษฎา พันธุกิจ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมชาย เสนาน้อย	หัวหน้าส่วนโยธา	กรรมการ
๖.๓ นางอุสา เขียวเสน	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง บ้าน เขียวมะปราง

หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายราษฎร์บูรณะ (ระยะที่3) ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 280 ม. หน้า 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร)

ถมลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 280 ม. หน้า 0.15 เมตร ทั้งสองข้างทาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 ขุดรื้อผิวทาง	ตร.ม.	-		-	1.3574	-	-
	1.2 ปรับพื้นทางเดิม (ขนาดเบ้า)	ตร.ม.	1,400.00	1.40	1,960.00	1.3574	1.90	2,660.50
	1.3 งานวัสดุคัดเลือก (ผสม - บดทับ)							
	- ดินถมรองพื้นทาง	ลบ.ม.				1.3574		
	- ดินลูกรังรองพื้นทาง/เสริมทางข้างละ 0.50 ม.	ลบ.ม.				1.3574		
	- ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	56.00	906.00	50,736.00	1.3574	1,229.80	68,869.05
2	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	42.00	184.00	7,728.00	1.3574	249.76	10,489.99
3	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	1,120.00	398.29	446,088.16	1.3574	540.64	605,520.07
	- EXPANSION JOINT (รอยต่อเพื่อการขยายตัว)	เมตร	36.00	144.89	5,216.12	1.3574	196.68	7,080.37
	- CONTRACTION JOINT (รอยต่อเพื่อการหดตัว)	เมตร	76.00	78.46	5,962.75	1.3574	106.50	8,093.84
	- LONGITUDINAL JOINT (รอยต่อตามยาว)	เมตร	280.00	54.38	15,227.00	1.3574	73.82	20,669.14
	ยอดยกไป							723,382.95

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง บ้าน เขียวมะพร้าว

หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายราษฎร์บูรณะ (ระยะที่3) ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 280 ม. หน้า 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร)

ถมลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 280 ม. หน้า 0.15 เมตร ทั้งสองข้างทาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	ยอดยกมา							723,382.95
4	ท่อคสล. dia 0.30 ม.	ท่อน	7.00	510.35	3,572.45	1.3574	692.75	4,849.24
5	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบกำหนด)	แผ่น	1.00	3,000.00	3,000.00	1.000	3,000.000	3,000.000
					ราคาทุน		TOTAL	731,232.19
ตัวอักษร (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)					รวมค่าก่อสร้าง	เป็นเงินทั้งสิ้น		731,000.00

ลงชื่อ

(นายเจษฎา พันธุกิจ)

ตำแหน่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสมชาย เสนาน้อย)

หัวหน้าส่วนโยธา

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางอุสา เขียวเสน)

เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

เนื้อที่รวม

1,120.00 ตร.ม.

เฉลี่ย

652.68 บาท/ตร.ม.