

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลตะกุกใต้ อำเภอิวาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ อำเภอิวาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๓๓๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลตะกุกใต้ โดยทำการปรับปรุงอาคารเรียน ขนาด ๗.๐๐ x ๑๓.๗๐ เมตร ปรับปรุงโรงอาหาร ขนาด ๔.๕๐ x ๖.๗๐ เมตร ก่อสร้างคูระบายน้ำและทาสีรั้วรอบอาคาร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราว ๑ ป้ายและป้ายถาวร ๑ ป้าย) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๓๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมีดังนี้

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕ (ก)

๕.๓ แบบ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๖๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย

๖.๑ นายเจษฎา พันธุกิจ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมชาย เสนาน้อย	หัวหน้าส่วนโยธา	กรรมการ
๖.๓ นางอุสา เขียวเสน	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์น้อย

สถานที่ตั้ง ศพด.บ้านโพธิ์น้อย ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงอาคารเรียน								
	1.1 งานรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา	386.00	แผ่น	-	-	3.50	1,351.00	1,351.00	
	1.2 กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 . (สีแดง)	386.00	ลบ.ม.	59.81	23,086.66	14.00	5,404.00	28,490.66	
	1.3 ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่(สีแดง)	44.00	แผ่น	65.42	2,878.48	14.00	616.00	3,494.48	
	1.4 สลักเกลียว	430.00	ตัว	3.74	1,608.20	-	-	1,608.20	
	1.5 งานรื้อถอนกระเบื้องห้องน้ำ	62.40	ตร.ม.	-	-	35.00	2,184.00	2,184.00	
	1.6 กระเบื้องปูพื้น	54.00	ตร.ม.	329.42	17,788.68	125.00	6,750.00	24,538.68	
	1.7 กระเบื้องปูผนัง	3.60	ลบ.ฟ.	358.37	1,290.13	138.00	-	1,290.13	
	1.8 งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	1.00	ชุด		-	100.00	100.00	100.00	
	1.9 โถส้วมชนิดนั่งยอง	1.00	ชุด	649.53	649.53	105.00	105.00	754.53	
	1.10 งานรื้อถอนประตู	1.00	ชุด	-	-	60.00	60.00	60.00	
	1.11 ประตูห้องน้ำ พิวซี ขนาด 0.70 x 1.80 ม.	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	500.00	500.00	2,300.00	
	1.12 คอนกรีต ยกระดับพื้นห้องน้ำ	0.27	ลบ.ม.	2,102.80	567.76	306.00	82.62	650.38	
	1.13 งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	95.90	ตร.ม.	-	-	25.00	2,397.50	2,397.50	
	1.14 - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด(ฉาบเรียบ)	95.90	ตร.ม.	240.00	23,016.00	100.00	9,590.00	32,606.00	
	1.15 งานสีภายนอก	132.48	ตร.ม.	35.00	4,636.80	30.00	3,974.40	8,611.20	

	1.16 งานสีภายใน	170.88	ตร.ม.	35.00	5,980.80	30.00	5,126.40	11,107.20	
	1.17 งานสีน้ำมัน(ประตู-หน้าต่าง)	15.86	ตร.ม.	45.00	713.70	35.00	555.10	1,268.80	
	1.17 งานไฟฟ้า	1.00	ls	25,000.00				25,000.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคารเรียน							147,812.76	
2	งานปรับปรุงโรงอาหาร								
	2.1 ผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน								
	-ผนังก่ออิฐบล็อก ฉาบปูน	16.50	ตร.ม.	293.81	4,848.00	224	3,696	8,544.00	
	- ผนังก่ออิฐช่องแสง	6.40	ตร.ม.	222.10	1,421.00	105	672	2,093.00	
	-งานสี	45.80	ตร.ม.	35.00	1,603.00	30.00	1,374.00	2,977.00	
	รวมงานปรับปรุงโรงอาหาร							13,614.00	
	2.2 ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้								
	- เปลี่ยนพื้นโต๊ะ ขนาด 0.55 x 2.40 ม. โดยใช้ไม้เนื้อแข็ง	4.00	ตัว	1,500.00	6,000	-	-	6,000.00	ls
	- เปลี่ยนพื้นเก้าอี้ ขนาด 0.30 x 2.40 ม. โดยใช้ไม้เนื้อแข็ง	8.00	ตัว	1,000.00	8,000	-	-	8,000.00	ls
	รวมงานครุภัณฑ์							14,000	
3	งานสีรั้ว								
	- สีน้ำพลาสติก	140.40	ตร.ม.	35.00	4,914	30.00	4,212	9,126	
	- สีน้ำมัน	13.04	ตร.ม.	45.00	587	35.00	456	1,043	
	รวมงานสีรั้ว							10,169.20	
4	งานสีถังเก็บน้ำ								
	- สีน้ำพลาสติก	48.80	ตร.ม.	35.00	1,708.00	30.00	1,464.00	3,172.00	
	รวมงานสีถังเก็บน้ำ							3,172.00	
5	งานคูระบายน้ำ								

[illegible]

แบบสรุปลำก่อสร้างเป็นราคากลาง

หน่วย:บาท

สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน

หัวหน้าส่วนโยธา

เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านโพธิ์น้อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ตะกุกใต้

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงซ่อมแซม	316,251.22	
2	กลุ่มงาน/งาน ครุภัณฑ์	14,980.00	
3	กลุ่มงาน/งานป้ายโครงการ	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	334,231.22	
		334,000.00	
	สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเจษฎา พันธุกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมชาย เสนาน้อย)

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางอุสา เขียวเสน)

เจ้าพนักงานธุรการ

